

autostrade // per l'italia

DIREZIONE 4° TRONCO

AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI
(tratta Vado - Firenze nord)
(tratta Firenze nord - Chiusi)

AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI
(tratta Variante di Valico)

AUTOSTRADA (A11): FIRENZE - PISA NORD

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
E TINTEGGIATURA PIEDDRITTI GALLERIE

CONSISTENZE

tavola	IL COMMITTENTE	Scala	Data
05	autostrade // per l'italia	-	MARZO 2020

Responsabile del Procedimento Ing. Gabriele Boccacci	Il Direttore dei Lavori Geom. Angelo Di Sarro	Il Coordinatore in Esecuzione
---	--	-------------------------------

Consistenze Segnaletica Orizzontale (a) e Piedritti Gallerie (b)

a) Consistenze Segnaletica Orizzontale

DT	AUT	DESCRAUT	SETTORE	TRATTO	mq					n°
					Margine SX	Tratteggi	Margine DX	Pitture	Telepass /Viocard	N° SOS
4	A/01	MILANO - NAPOLI	4013-00	vado - km 220+850	5375	2718,62	5325	2464,7	0	65
4	A/01	MILANO - NAPOLI	4013-00	km 220+850 - barberino	22019	5751,33	20802,49	21128,18	142,26	298
4	A/01	MILANO - NAPOLI	4013-00	barberino - firenze	9225	2624,11	8892,8	9781	460,87	159
4	A/01	MILANO - NAPOLI	4014-01	firenze - incisa	20000	6082,37	18800,99	42017	1352,12	328
4	A/01	MILANO - NAPOLI	4014-01	compl. Fi impruneta	1475	340	1489,83	1182,18	0	0
4	A/01	MILANO - NAPOLI	4014-02	incisa - chiusi	48800	10985,71	47730,43	31129	805,56	950
4	A/01	MILANO - NAPOLI	4019-00	variante di valico	16483	3979,27	15906,79	12961,18	100	103
4	A/11	FIRENZE - MARE	4111-00	firenze - montecatini	19300	4347,35	18648,84	25005	1884,74	368
4	A/11	FIRENZE - MARE	4111-01	montecatini - pisa n.	21350	4803,75	20720	17299	990,03	413
Totali					164027	41632,5	158317	162967	5735,6	2684

b) Consistenze Piedritti Gallerie

<i>DT</i>	<i>Denominazione della galleria</i>	<i>H Fascia da sottoporre a manutenzione con applicazione di vernice a tempera</i>	<i>Lunghezza da imbiancare</i>	<i>m2 Piedritti</i>	<i>m2 da imbiancare (2 mani)</i>	<i>n° cicli di manutenzione con applicazione di vernice a tempera</i>	<i>m2 totali tinteggiature</i>
4	LE ROVINE DX A01	4,00	129	1.032	2.064	2	2.064
4	SERRA RIPOLI DX A01	4,00	442	3.536	7.072	2	7.072
4	LE SERRUCCE DX A01	4,00	129	1.032	2.064	2	2.064
4	LE BANZOLE DX A01	4,00	1.216	9.728	19.456	2	19.456
4	SOSPARA DX A01	4,00	472	3.776	7.552	2	7.552
4	ALBAGINO DX A01	4,00	147	1.176	2.352	2	2.352
4	POGGETTONE DX A01	4,00	124	992	1.984	2	1.984
4	CITERNA DX A01	4,00	680	5.440	10.880	2	10.880
4	MONTEPICCHIO I DX A01	4,00	394	3.152	6.304	1	3.152
4	SETTEFONTI DX A01	4,00	470	3.760	7.520	1	3.760
4	CASTAGNA AL MONTE DX A01	4,00	354	2.832	5.664	1	2.832
4	POGGIO PALINA DX A01	4,00	186	1.488	2.976	1	1.488
4	MASSA DX A01	4,00	151	1.208	2.416	1	1.208
4	CASTELLO DX A01	4,00	363	2.904	5.808	1	2.904
4	MONTE FRASSINO I DX A01	4,00	66	528	1.056	1	528
4	MONTE FRASSINO II DX A01	4,00	195	1.560	3.120	1	1.560
4	CASARSA DX A01	4,00	264	2.112	4.224	2	4.224
4	BELLOSGUARDO DX A01	4,00	144	1.152	2.304	3	3.456
4	PODERUZZO DX A01	4,00	216	1.728	3.456	2	3.456
4	CROCI DI CALENZANO DX A01	4,00	842	6.736	13.472	2	13.472
4	RAGNAIA I DX A01	4,00	63	504	1.008	2	1.008
4	RAGNAIA II DX A01	4,00	128	1.024	2.048	2	2.048
4	COLLE DX A01	4,00	169	1.352	2.704	2	2.704
4	LE ROVINE SX A01	4,00	127	1.016	2.032	1	1.016
4	SERRA RIPOLI SX A01	4,00	442	3.536	7.072	1	3.536
4	LE SERRUCCE SX A01	4,00	208	1.664	3.328	1	1.664
4	LE BANZOLE SX A01	4,00	1.290	10.320	20.640	2	20.640
4	SOSPARA SX A01	4,00	420	3.360	6.720	1	3.360
4	ALBAGINO SX A01	4,00	147	1.176	2.352	1	1.176
4	POGGETTONE SX A01	4,00	101	808	1.616	2	1.616
4	CITERNA SX A01	4,00	668	5.344	10.688	2	10.688
4	MONTEPICCHIO I SX A01	4,00	172	1.376	2.752	2	2.752

<i>DT</i>	<i>Denominazione della galleria</i>	<i>H Fascia da sottoporre a manutenzione con applicazione di vernice a tempera</i>	<i>Lunghezza da imbiancare</i>	<i>m2 Piedritti</i>	<i>m2 da imbiancare (2 mani)</i>	<i>n° cicli di manutenzione con applicazione di vernice a tempera</i>	<i>m2 totali tinteggiature</i>
4	MONTESPICCHIO II SX A01	4,00	121	968	1.936	2	1.936
4	SETTEFONTI SX A01	4,00	474	3.792	7.584	2	7.584
4	CASTAGNA AL MONTE SX A01	4,00	351	2.808	5.616	2	5.616
4	POGGIO PALINA SX A01	4,00	144	1.152	2.304	2	2.304
4	MASSA SX A01	4,00	138	1.104	2.208	2	2.208
4	CASTELLO SX A01	4,00	293	2.344	4.688	2	4.688
4	CASARSA SX A01	4,00	296	2.368	4.736	2	4.736
4	BELLOSGUARDO SX A01	4,00	144	1.152	2.304	3	3.456
4	PODERUZZO SX A01	4,00	217	1.736	3.472	2	3.472
4	CROCI DI CALENZANO SX A01	4,00	834	6.672	13.344	2	13.344
4	RAGNAIA I SX A01	4,00	64	512	1.024	2	1.024
4	RAGNAIA II SX A01	4,00	131	1.048	2.096	2	2.096
4	COLLE SX A01	4,00	169	1.352	2.704	2	2.704
4	SAN DONATO DX A01	4,00	937	7.496	14.992	3	22.488
4	BRUSCHETO DX A01	4,00	313	2.504	5.008	2	5.008
4	LA CROCINA DX A01	4,00	138	1.104	2.208	2	2.208
4	QUERCE AL PINO DX A01	4,00	285	2.280	4.560	2	4.560
4	MELARANCIO N SX A01	4,00	580	4.640	9.280	3	13.920
4	MELARANCIO S SX A01	4,00	586	4.688	9.376	3	14.064
4	LASTRONE N SX A01	4,00	80	640	1.280	2	1.280
4	LASTRONE S SX A01	4,00	80	640	1.280	2	1.280
4	BRANCOLANO N SX A01	4,00	483	3.864	7.728	3	11.592
4	BRANCOLANO S SX A01	4,00	483	3.864	7.728	3	11.592
4	POZZOLATICO N SX A01	4,00	75	600	1.200	2	1.200
4	POZZOLATICO S SX A01	4,00	75	600	1.200	2	1.200
4	SAN DONATO SX A01	4,00	937	7.496	14.992	3	22.488
4	BRUSCHETO SX A01	4,00	313	2.504	5.008	2	5.008
4	LA CROCINA SX A01	4,00	153	1.224	2.448	2	2.448
4	QUERCE AL PINO SX A01	4,00	285	2.280	4.560	2	4.560
4	SERRAVALLE DX A11	4,00	398	3.184	6.368	3	9.552
Totali			20.496	163.968			337.288