


# F1 DISTACCHI PROFONDI FINO A 40 CM E CAVITÀ AL CONTORNO IN ASSENZA DI VENUTE D'ACQUA (difetti IQQA del tipo 3U e S- difetti CETU del tipo RB-1, RB-2, RB-3, RB-4, RB-5, MO-2, MO-3, MO-4, MO-5, HY-1, HY-2, HY-3, HY-4, ZI-1)



**CARATTERISTICHE INTERVENTO:**

- Disgaggio porzioni instabili e regolamentazione superficie mediante idrofresatura e/o mezzi meccanici.
- Esecuzione, nella zona interessata da cavità al contorno evidenziate dalle prime ispezioni/indagini, di video endoscopie integrative, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al fine di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (cavità al contorno).
- Inserimento coppie di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto riempimento).
- Posa connettori (barre filettate M12, L var 35÷60cm) inghiatisi per almeno 20cm nel rivestimento in opera e prolungati fino a 5cm ca. dalla superficie di intradosso.
- Ripristino spessore con gunita armata con rete elettrosaldata (spessore totale fino a 40cm, prevedendo spessori massimi pari a 20cm ad ogni applicazione ed uno strato di rete, solidarizzato ai connettori radiali, inglobato in ciascuno strato di gunita).
- Lisciaturo finale.
- Atteso adeguato tempo di maturazione della gunita (t>24÷48ore, comunque tale da garantire il raggiungimento di una resistenza pari ad almeno 15MPa della gunita stessa) riempimento cavità mediante pompaggio di materiale tipo argilla espansa cementata (geomix) tramite tubi in PVC appositamente predisposti.
- Bullonatura radiale con bulloni autoproforanti, L=6.0m, maglia 1.0x1.0m a quinconce ed applicazione rete protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 1.6mm, maglia 12.7 x 12.7mm) con sovrapposizione rete pesante in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 5mm, maglia 50x50mm).







**SCARICO PER EVENTUALI VENUTE D'ACQUA**

Eventuale scarifica preventiva ammaloramenti, posa di lastre grecate in acciaio inox sp=0.8mm tassellate, con sottostante rete elettrosaldata leggera  $\phi$ 1.6mm 12.7x12.7mm. Esecuzione di dreni radiali nel rivestimento per smaltimento eventuali venute d'acqua.



- SEQUENZA DI INIEZIONI GEOMIX**
1. A/FS1
  2. A/FS2
  3. A/FS3
- Dopo evidenza del riempimento dei fori spia avviare:
4. B/FS1
  5. B/FS2
  6. B/FS3



**TABELLA DEI MATERIALI**

**ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA**  
Acciaio INOX AISI 304

**ARMADORIA**  
- per ancoraggio meccanico, tipo HRB HSA-LW, in acciaio al carbonio, zinco, classe B.8  
- ad ancoraggio chimico, tipo HRB HSA-LW, in acciaio al carbonio, zinco, classe B.8

Nota: per quanto riguarda le coppie di serraggio dei tasselli meccanici, si faccia riferimento ai valori indicati nella relativa scheda tecnica del produttore

**CONNETTORI GUNITA INVESTIMENTO**  
Barra filettata M12, L var. 35cm a 60cm (tipo HRB AM B.8 HSD) in funzione della spessore zona di ripristino con gunita:  
- ad ancoraggio chimico in acciaio al carbonio zinco, classe B.8

**RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO TASSELLI**  
Tipo HRB HET-HY 200-A o equivalente

**GUNITA (applicabile a umido per spessori massimi di 20cm)**  
Materiale premiscelato strutturale ad alta resistenza tipo SILEXET ARK. Essenziale fase di maturazione con acqua con additivazione in base di accellerante di tipo Aquil Free tipo MARC QUICK (ritardo stagno medio 30h/mc)

**MATERIALE PER REMPIMENTO CAVITÀ AL CONTORNO**  
Argilla espansa cementata tipo LEXA (ZEMIX)

**BULLONI AUTOPROFORANTI**  
Tipo HRB HSA-LW  
- carico statico  
- carico sismico >400KN  
- tempo di attesa per l'installazione piastra di ancoraggio e dado di serraggio

**MIXTE PER CREAZIONE BULLONI**  
Mista premiscelata ricomponibile Elettrosaldata a ritiro controllato tipo STABILCEM T o, per evitare eccessive dispersioni, ed alta resistenza tipo SILEXET ARK. Essenziale fase preliminare di riempimento macro-vuò mediante pompaggio di calcestruzzo alleggerito (pvc, diametro D=6mm, densità 1000-1100 Kg/m<sup>3</sup>, Rik 15-20MPa), da apposite tubazioni in PVC.

**NOTA BENE**

- Allo scopo di definire le resti dimensioni dell'intervento, si dovranno prevedere indagini specifiche, da definire in funzione del contesto localmente riscontrato, (es. forature con video ispezioni, prove geotecniche, prove geotecniche, prove geotecniche sul calcestruzzo marittimo (piast))
- Atteso una maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate prove di trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi di 20% in dove si fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di pretrottamento/cementazione). Il tipo di prova dovrà essere pari a L= 180 cm, da raggiungere per step di carico pari a 10kn mantenuti per 2 minuti.
- I bulloni andranno eseguiti a una distanza non inferiore a 20cm dai giunti/resine.
- Durante la perforazione si evidenzino condizioni di sottopressione (vuoti) nei pori sarà possibile, a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni autoproforanti con bulloni in acciaio ad alta resistenza (di diametro di perforazione 20mm).
- Quando la maglia della bullonatura interferisca con la presenza di eventuali impianti, lo stesso potrà essere localmente adattato, in funzione di quanto a disposizione elemento.
- Le reti elettrosaldate dovranno essere ancorate per una lunghezza minima pari a -15 cm per la rete #5 50X50mm e di 4.12.7x12.7mm.
- Le reti elettrosaldate dovranno essere ancorate per una lunghezza minima pari a -30 cm per la rete #5 20X200mm.
- La lunghezza effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico del Progetto, alla luce delle risultanze delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle lunghezze minime indicate nel tipo di riferimento.

**NOTA BENE**

Qualora la profondità della cavità risultasse ad un valore massimo maggiore pari a 1.5m si dovrà adottare un diverso tipo di intervento specifico, idoneo al caso effettivamente riscontrato.

**NOTA BENE**

Qualora nel corso delle perforazioni di realizzazione della bullonatura radiale si riscontrasse la presenza di venute d'acqua significative, l'intervento dovrà prevedere la messa in opera delle lastre grecate, secondo quanto previsto nell'intervento tipologico F2.

**NOTA BENE**

L'estensione totale della maglia di videospezi indicata sarà eventualmente ampliata in sito, al fine di circoscrivere la zona critica.

**NOTA BENE**

Qualora dalle due forme di dreni laterali eseguiti nei tratti ai margini dell'intervento, si evidenzino venute d'acqua, dovranno essere eseguiti anche i drenaggi radiali nella zona di intervento, (e i drenaggi radiali previsti nella zona di colata della calcestruzzo, su ogni giunto calotta/capotta (o ricadente), prediligendo conseguentemente anche l'omologazione e sistema di raccolta laterale in contenimento di calcestruzzo di drenaggio.

**NOTA BENE**

Per i soli interventi che vedono l'impiego della rete fine #1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la lamiera greccata, si deve impossibilitare di reperimento sul mercato della rete in acciaio INOX, è consentita l'adozione della rete fine #1.6mm maglia 12.7x12.7mm, sul punto di installazione.

Per gli interventi che vedono l'impiego della rete fine #1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la lamiera greccata #5mm maglia 50x50mm, entrambi in acciaio INOX, qualora non fosse possibile reperire sul mercato la rete elettrosaldata #1.6mm maglia 12.7x12.7mm, in acciaio INOX, sarà ammissibile la sua sostituzione con analogo rete in acciaio zincato, previo autorizzazione di una ulteriore rete di materiale isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti.

Per tutti gli interventi che prevedono contatto tra elementi in acciaio inox e acciaio zinco (ad es. tra le piastre dei tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti, (es. appositamente (disposizione di elementi isolanti), e impermeabile al fine di evitare l'emersione di potenziali elettrolitici che vorrebbero accelerare la corrosione.

**NOTA BENE**

Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto (desunti dagli elaborati storici e di as-built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree limitate), ed alla composizione degli strati del calcestruzzo utilizzati (prove mineralogiche su campioni), verrà valutata l'eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di trattamento/degassaggio del calcestruzzo e di perforazione negli ammassi, che possano presentare potenziali rischi di natura geomeccanica (sistema di abbottonamento polveri, perforazioni con acqua, utilizzo di centraline per la misura dell'umidità, ecc.).

**NOTA BENE**

L'intervento tipologico verrà eseguito per almeno 2m oltre il contorno della zona ammalorata. La stessa estensione verrà riportata nelle planimetrie e sezioni residue agli interventi specifici delle gallerie in oggetto.

**NOTA BENE**

Atteso almeno un tempo pari a 48 ore per la maturazione della cementazione, si dovrà prevedere una coppia di serraggio da applicare ai bulloni, pari a un valore di circa 150 Nm che risulta compatibile con la funzione di ancoraggio passiva per cui i bulloni sono stati previsti e comunque tale da conferire una forza di trazione pari a circa 10 - 20 KN, sufficiente a non lasciare sciolto il sistema.

**autostrade per italia**

**GALLERIE AUTOSTRADALI RIVESTIMENTI**  
Ispezioni  
Servizi di ingegneria per indagini e progettazione

**ASSESSMENT GALLERIE**

**MESSA IN SICUREZZA**  
INTERVENTI TIPOLOGICI DI MESSA IN SICUREZZA  
Gallerie a 3 corsie  
Tipo F1 - Distacchi profondi fino a 40 cm e cavità al contorno in assenza di venute d'acqua  
Rivestimento in calcestruzzo, senza impermeabilizzazione, in ammassi rocciosi

PROGETTA SPECIALISTICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO VALICAZIONE A CURA DI

Doc. Ing. Giovanni Casiani  
Doc. Ing. Alessandro Casiani  
Doc. Ing. Paolo Gatti

CODICE STORICO		CODICE IDENTIFICATIVO		RIVESTIMENTO DESTINATO		RIVESTIMENTO ELABORATO	
Anno	Esso	Cap	Car	Capita	Paragrafo	Emblematografo	Tip. Doc.
00	00	0000.0	0	ASSGAL	MES	TIP	G3C
							D
							0550
							01

**Lombardi**  
Lombardi Ingegneria S.r.l. - Via...  
Via...  
Via...

**SWS**  
SWS S.p.A. - Via...  
Via...  
Via...

**ROCCALDI**  
ROCCALDI S.p.A. - Via...  
Via...  
Via...

**autostrade per italia**

VITO DEL COMMITTENTE VITO DEL CONCESSIONARIO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti