


BORDO LATERALE con o senza mancorrente

4
B.1.1



IMPIEGO

Bordo laterale - approcci su cordolo (50 x 50) o su lastra prefabbricata

CLASSE DI SEVERITA'

C Energia max. contenuta: 460 KN · m (con mancorrente)

MATERIALI

CALCESTRUZZO

RcK = 450 daN/cm²

COLLEGAMENTI

Barra diwidag Ø 20. Piastra acciaio Fe B32K

ARMATURA

Acciaio Fe B44K

ANCORAGGI

Con tasselli ad espansione in acciaio zincato classe 8.8

CONSIGLIATA PER:


Bordi viadotti di nuova e vecchia costruzione.
Strade extraurbane in rilevato di altezza superiore ai 6.00 m.
e/o approccio opere d'arte.

CERTIFICAZIONE

Basata sul complesso di prove eseguite sulla pista di Anagni nel periodo gennaio 1987-aprile 1988
e depositata globalmente presso il Ministero LL.PP. - Ispettorato Circolazione e Traffico.


B.1.1⁴

VISTA LATERALE SUL GIUNTO



DI UNIONE ELEMENTI
280x75x10

VISTA DALL'ALTO
SUL GIUNTO




MONTAGGIO SU MURO CONTROTERRA.

MONTAGGIO SU CORDOLO.



**MONTAGGIO SU SOLETTA D'APPROCCIO
PREFABBRICATA**

MONTAGGIO SU TERRA ARMATA.





ANCORANTE LIEBIG
IN TONALIS MAE

**ALLGGIAMENTO
ANDRANTE**




■ **OVE RICHIESTO**



Foro #100

Foro #30 freemate

USO DI BARRIERE N.J. SU BORDO STRADALE
COME PROTEZIONE AMBIENTALE

(acustica e visiva)

Alleggerimento del terreno per migliorare la mobilità sotto l'urto


carreggiata stradale - - - - -

BORDO LATERALE con o senza mancorrente


4
B.1.1

ARMATURA




SEZIONE SULLA TESTATA



SEZIONE IN MEZZERIA



598



POSIZIONE	N°	Sez. 1-1	Sez. 2-2	Sez. 3-3	Sez. 4-4	KG. UNIT.	KG. TOTALE
POS. 1	1	20	20	20	20	14.75	14.75
POS. 2	2	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 3	3	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 4	4	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 5	5	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 6	6	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 7	7	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 8	8	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 9	9	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 10	10	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 11	11	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 12	12	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 13	13	12	12	12	12	10.53	10.53
POS. 14	14	12	12	12	12	10.53	10.53
							138.14

N.B.
DELL'ARMATO E' USATO DI DISTANZIATORI
IN PLASTICA PER COPRIRENO MINIMO 20MM.