

CODICE	TESTO BREVE	DESCRIZIONE	U.D.M	PREZZO
SEGNALETICA DI CANTIERE				
Cantieri Mobili				
CANT.MOB.001	CANT MOBILE SU AUTOSTRADA A 2/3 CORSIE CHIUSURA 1C	Compenso fisso per la chiusura di una corsia effettuata con cantiere in lento movimento sulle autostrade a due o tre corsie con corsia di emergenza standard (Schemi M.8, M.12, M.27, M.31). Lo schema è composto da: - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400 con assorbitore d'urto omologato; - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato. - n.1 segnale Fig. II 401 su mezzo operatore. Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia". Il prezzo comprende e compensa: - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.	H	€ 211,16
CANT.MOB.002	CANT MOBILE SU AUTOSTRADA A 2/3 CORSIE CHIUSURA 1C CON EMERGENZA RIDOTTA/ASSENTE	Compenso fisso per la chiusura di una corsia effettuata con cantiere in lento movimento sulle autostrade a due o tre corsie con corsia di emergenza di larghezza ridotta o assente (Schemi M.9, M.13, M.28, M.32). Lo schema è composto da: - n.1 autocarro con massa complessiva fino a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 399; - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato. - n.1 segnale Fig. II 401 su mezzo operatore. Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia". Il prezzo comprende e compensa: - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.	H	€ 206,64
CANT.MOB.003	CANT MOBILE SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE CHIUSURA M+CENTR	Compenso fisso per la chiusura delle corsie di marcia e centrale effettuata con cantiere in lento movimento sulle autostrade a tre corsie con corsia di emergenza. Lo schema è composto da: - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400 con assorbitore d'urto omologato; - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con assorbitore d'urto omologato; - n.1 segnale Fig. II 401 su mezzo operatore. Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia". Il prezzo comprende e compensa: - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.	H	€ 319,26
CANT.MOB.004	CANT MOBILE SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE CHIUSURA S+CENTR	Compenso fisso per la chiusura delle corsie di sorpasso e centrale effettuata con cantiere in lento movimento sulle autostrade a tre corsie con corsia di emergenza. Lo schema è composto da: - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400 con assorbitore d'urto omologato; - n.1 autocarro con massa complessiva fino a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400; - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con assorbitore d'urto omologato; - n.1 segnale Fig. II 401 su mezzo operatore. Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia". Il prezzo comprende e compensa: - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.	H	€ 404,97

CODICE	TESTO BREVE	DESCRIZIONE	U.D.M	PREZZO
CANT.MOB.005	CANT MOBILE SU AUTOSTRADA A 4 CORSIE CHIUSURA 1 CORSIA	Compenso fisso per la chiusura di una corsia effettuata con cantiere in lento movimento sulle autostrade a quattro corsie con corsia di emergenza (Schema M.47 e M.51). Lo schema è composto da: - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400 con assorbitore d'urto omologato; - n.1 autocarro con massa complessiva fino a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 399; - n. 1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato; - n.1 segnale Fig. II 401 su mezzo operatore. Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia". Il prezzo comprende e compensa: - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.	H	€ 296,87
CANT.MOB.006	CANT MOBILE SU AUTOSTRADA A 4 CORSIE CHIUSURA 2 CORSIE	Compenso fisso per la chiusura di due corsie effettuata con cantiere in lento movimento sulle autostrade a quattro corsie con corsia di emergenza (Schema M.49 e M.53). Lo schema è composto da: - n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400 con assorbitore d'urto omologato; - n.1 autocarro con massa complessiva fino a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 399; - n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 399/401 con assorbitore d'urto omologato; - n.1 segnale Fig. II 401 su mezzo operatore. Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia". Il prezzo comprende e compensa: - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.	H	€ 404,98
CANT.MOB.007	CANTIERE MOBILE SU SVINCOLO	Compenso fisso per cantiere mobile su svincolo composto da segnaletica verticale, da un mezzo da 60 q.li con segnale di preavviso ed 1 uomo a terra con bandierina. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa del pannello di preavviso; - il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il conducente del mezzo e l'uomo a terra con bandierina ed ogni altro onere e adempimento previsto nel Disciplinare sopra citato;	CAD	€ 108,88
CANT.MOB.008	MEZZO DI SEGNALEZIONE INTEGRATIVO PER CANTIERI MOBILI	Compenso fisso per autocarro di segnalazione integrativo per cantieri mobili. Il prezzo comprende e compensa: - il nolo di un autocarro con massa non inferiore a 60 q.li con segnale Fig. II 401, allestito con tutta la segnaletica necessaria nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - il conducente del mezzo ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti. Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia".	H	€ 85,70