

Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere	Tipologico A – Riqualifica Barriere Spartitraffico		Tipologico B - Riqualifica Barriere Bordo Laterale	Tipologico C - Riqualifica Barriere Bordo Ponte			Tipologico D - Sostituzione Barriere Integrate di Sicurezza	Tipologico E - Sostituzione Barriere Integrate di Sicurezza	Tipologico F - Sostituzione Barriere Integrate di Sicurezza / Antirumore	Tipologico G - Installazione di Barriere Integrate di Sicurezza / Antirumore su fondazione diretta e/o indiretta (su pali e/o micropali)	Tipologico H - Installazione di Barriere Fonoassorbenti su fondazione diretta e/o indiretta (su pali e/o micropali)	Tipologico I - Opere Complementari
	Su opera d'arte	In rilevato	Su rilevato	Su opera d'arte	Su muro	In rilevato	Su Opera d'arte	Su fondazione	Su Opera d'arte			PMV
Rischi derivanti dalla presenza di linee aeree	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischi derivanti dalla presenza di condutture sotterranee		X	X		X	X		X		X	X	X
Rischi derivanti dalla presenza di condutture agganciate all'opera	X			X	X	X	X	X	X			
Rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi			X		X	X		X		X	X	X
Rischi derivanti da attività lavorative in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento												
Rischi derivanti da interferenza con linee ferroviarie	X			X			X		X			
Rischi derivanti da interferenza con viabilità secondaria	X			X	X		X	X	X	X	X	
Rischi di esposizione ad agenti biologici	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio di presenza di amianto	X			X	X		X	X	X			
Interferenza con il traffico autostradale - rischio per i lavoratori in aree di lavoro con viabilità aperta al traffico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio annegamento				X			X		X			
Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante												
Rumore	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rifiuti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trasporti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vibrazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emissioni in atmosfera e scarichi in acque superficiali										X	X	
Getti in prossimità di corsi d'acqua superficiali						X		X		X	X	
Pulizia del manto stradale o autostradale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proiezione di materiale verso la corsia aperta al traffico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischi relativi all'esecuzione delle attività lavorative												
Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio di seppellimento negli scavi		X	X		X	X		X		X	X	X
Rischio di caduta dall'alto all'interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale		X	X		X	X		X		X	X	X
Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota	X			X	X		X	X	X	X	X	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X			X	X		X	X	X	X	X	X
Rischio di scivolamento		X	X		X	X				X	X	X
Rischi di incendi ed esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, movimentazioni di materiali ingombranti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio elettrocuzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio da esposizione al rumore	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio derivante da sostanze chimiche pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elementi rilevanti in riferimento all'area di cantiere ed all'organizzazione												
Modalità di accesso del personale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protocolli e formazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organizzazione della viabilità di cantiere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organizzazione delle aree di cantiere e delle aree logistiche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Modalità per l'esecuzione delle recinzioni, degli accessi, delle segnalazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analisi delle fasi e delle lavorazioni finalizzate all'analisi delle interferenze lavorative	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analisi delle fasi e delle lavorazioni in relazione all'interferenza con la viabilità autostradale e secondaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analisi delle fasi e delle lavorazioni in relazione al contesto circostante (p.e. abitato molto prossimo alla piattaforma)			X						X	X	X	X